СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ЕАС-ПОИНТ»
РОСС RU.32945.04ЕАП0

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНТЕ»
(ИЛ ООО «МОНТЕ»)

ОГРН 1246200009516
390006, Рязанская обл., г.о. Рязань, г. Рязань, ул. Затинная, д. 30
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32945.ИЛ12 от 25 января 2025г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ООО «МОНТЕ»
_____ Ю.Р. Кабанов
26 июня 2025 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 06-25/25-2204
от 26 июня 2025 г.

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Основные данные

Цель испытаний	Подтверждение соответствия требованиям СТО 13101102-006-2018
Объект испытаний	Композитные гибкие связи: БПА 350-6-1П, т.м. "Гален"
Наименование и адрес заявителя:	ООО «Гален». Место нахождения: 433405 Ульяновская обл., м.р.-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд.15, стр. 1.Адрес электронной почты: info@galencomposite.ru.
Наименование и адрес изготовителя:	ООО «Гален». Место нахождения: 433405 Ульяновская обл., м.р.-н Чердаклинский, с.п. Мирновское, тер. Портовая особая экономическая зона, пр-д Индустриальный, зд.15, стр. 1.
Стандарт	СТО 13101102-006-2018
Метод отбора образцов	ГОСТ Р 58972-2020
Дата отбора образцов	19.06.2025
Дата получения образцов	19.06.2025
Сроки испытаний	19.06.2025- 26.06.2025
Количество страниц	3

Климатические условия		
Параметры	**Заданные**	**При испытании**
Температура воздуха	(25±10) °С	(20±2) °С
Относительная влажность	(45 – 80) %	(54-72) %
Атмосферное давление	(84,0 – 106,7) кПа	(96,9-101,1) кПа

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Результат испытаний:

Наименование контролируемого показателя	Требуемое значение показателя	Фактическое значение	Вывод
Предел прочности при растяжении	Не менее 1000 МПа	1200 МПа	Соответствует
Модуль упругости при растяжении	Не менее 50 ГПа	52 ГПа	Соответствует
Предел прочности при сжатии	Не менее 600 МПа	619 МПа	Соответствует
Предел прочности при изгибе	Не менее 1000 МПа	1400 МПа	Соответствует
Предел прочности при поперечном срезе	Не менее 200 МПа	210 МПа	Соответствует
Предел прочности сцепления с материалом несущего или облицовочного слоя ограждающей конструкции	Не менее 5 МПа	6 МПа	Соответствует
Относительный остаточный предел прочности при растяжении после выдержки в щелочной среде	Не менее 70 %	72 %	Соответствует
Плотность	2000 кг/м^3	2000 кг/м^3	Соответствует
Коэффициент теплопроводности	0,46 Вт/(м*°С)	0,46 Вт/(м*°С)	Соответствует
Внешний вид	Не допускаются механическое повреждение (изломы, сколы, надпилы), наплывы, подтеки смолы на стержне, подтеки связующего в виде гладкой поверхности (поверх песчаного покрытия)	Требование выполнено	Соответствует
Отсутствие песчаного покрытия	Допускается в виде продольной полосы шириной не более 2 мм Допускается участки с залысинами размером 3 мм в количестве: -для стержней длиной до 200 мм - не допускается; -для стержней диной 210-300 мм - не бо-лее 1 шт; -для стержней длиной 310-400 мм - не более 2 шт; -для стержней длиной 410 мм и более - не более 3 шт.	Соответствует требованию	Соответствует
Отсутствие/нарушение поперечной обмотки нити	Не допускается	Не обнаружено	Соответствует
Диаметр гибкой связи	6 $(\frac{+0,3}{-0,1})$ мм	6,1 мм	Соответствует

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Наименование контролируемого показателя	Требуемое значение показателя	Фактическое значение	Вывод
Длина гибкой связи	350 (±2) мм	351 мм	Соответствует
Длина песчаного анкера	70…90 мм	70 мм	Соответствует
Диаметр отверстия	10 мм	10 мм	Соответствует
Глубина анкеровки	45-60 мм	45 мм	Соответствует
Среднее значение осевого выдергивающего усилия песчаного конца связи из бетона кл. В25	4,0 кН	4,5 кН	Соответствует

Заключение:

Испытательной лабораторией ООО «МОНТЕ» проведен анализ продукции:
Композитные гибкие связи: БПА 350-6-1П, т.м. "Гален", в соответствии с СТО 13101102-006-2018 соответствуют требованиям нормативных документов по проверенным показателям ,результаты анализа технической документации отражены в таблице.

Ответственный за оформление протокола _____ Селиванов И.Е.
подпись Ф.И.О.

М.П.

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.